

CUB/m² - NBR 12.721:2006 - Dezembro/2019 – DESONERADO
COMPOSIÇÃO
Valores em R\$/m²

ITEM	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	702,35	754,31	728,21	510,71
Mão-de-obra	691,75	579,71	545,30	471,48
Despesas administrativas	89,35	23,76	21,38	22,16
Equipamento	4,42	4,27	4,48	2,24
Total	1.487,87	1.362,05	1.299,36	1.006,59

ITEM	Projetos-Padrão Residenciais – Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	718,80	743,52	670,64	671,38
Mão-de-obra	940,03	831,67	746,30	717,27
Despesas administrativas	83,89	100,59	46,41	38,41
Equipamento	0,31	0,06	6,00	5,72
Total	1.743,03	1.675,84	1.469,35	1.432,78

ITEM	Projetos-Padrão Residenciais – Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	1.142,96	952,74	970,97
Mão-de-obra	1.019,86	790,54	887,82
Despesas administrativas	79,31	54,72	47,47
Equipamento	0,38	5,67	8,59
Total	2.242,51	1.803,66	1.914,85

ITEM	Projetos-Padrão Comerciais – Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	865,59	699,87	935,85
Mão-de-obra	831,17	751,27	1.000,72
Despesas administrativas	62,18	49,09	55,06
Equipamento	10,14	6,43	9,96
Total	1.769,08	1.506,66	2.001,60

ITEM	Projetos-Padrão Comerciais – Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	983,42	854,31	1.131,77
Mão-de-obra	839,16	772,69	1.029,77
Despesas administrativas	62,18	49,09	55,06
Equipamento	10,14	6,48	9,89
Total	1.894,90	1.682,58	2.226,49

ITEM	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	550,91	430,69
Mão-de-obra	892,34	418,00
Despesas administrativas	0,00	0,00
Equipamento	5,63	2,37
Total	1.448,87	851,05